Skap for div. søker

Tur-retur radiatorrør ¾" isolerte, opplagt

Plan av midtskips dekk

Ned casing til spiltank i maskinrom.

NB! Lugaren kles med ¾" Spirerslag. Avløpsrør så nær lugaren som mulig

Elektrisk oppvarmet bad

Speilbjelke

Utluftsrør 45

Dekksl. av tre

MASKINSJEF

SKIPPER

STYRMANN

Kpy. 1 mann

Kpy. 4 mann

1950 x 700 SPY

1120 x 700 BBY

Dekksl. av tre

Dekksl. av tre

Radiatorrør

Kaldtvannsrør

Plan av båtdekk

Varmt og kaltvannsrør. Legges over trebjelkene. Dyt samme gjelder radiatorrør.

DAMER HERRER MANNSKAP

Kl. oppheng m/gummi mellom lugarer vask

Tur retur radiatorrør. Isolerte. ¾"

Plan av hoveddekk

Plan som viser salt-kalt og varmtvannsledninger.

Rør under båtdekk.

Dekksbj.

Ø som skrives først mellom bjelker.

Kl. oppheng m/gummi mellom vasker

Vannbeholder 30 omk/h

Ekspansjon

Fersktått

ROM

Sløyhus 580-600/h 1300 kcal/h

Sløyhus 580-600/h 1300 kcal/h

Benkhus 580-600/h 750 kcal/h

Maskinrom 580-600/h 1100 kcal/h

Lugar M-båt 280-300/h 2 kcal/h

Lugar B-B 280-300/h 2 kcal/h

Lugar B-B 280-300/h 2 kcal/h

Messe 618 kcal/h

Lugar M-B 280-300/h 2100 kcal/h

Salong 5870 kcal/h

Kjel Pyro 48000 kcal/h

Maskin 580-600/h 1500 kcal/h

Maskin 580-600/h 1500 kcal/h

Ekspansjonsrør til motor

Luggetilkobling

Hydrofor tank

Vask

Ferskvann

Kjøle

Tilluftrør

Livbelter

Bagasje

Livbelter

Kiosk

Bysse

Prov.-rom opplagt sitt.

Lugar Rommen B-B

Lugar-Rommen B-B

Lugar Rommen STB. S/B

Lugar Rommen STB. S/B

Vaskekar se tegn. 7713.44

Salong 107 sitteplasser

NB! Varmtvanns-sirkulasjonsledning legges opp som ringledning

Innkjøpet forvarmer vann fra motor 16-20 m/h. Inneholder i tilbehør på B.B. side i salong - 5 stk. 2 Dusj/vaskekar. - Automatikk 193-70 m/h.

Utstyr for sentralvarme - varmebe

	Innkjøpsnr.	Betegnelse - produsent
(A)		Pumpe API - CKI
(A)		Varmeledningspumpe UM 26-2
(A)		Varmeledningspumpe UM 26-2
		Tilbakeslagsventil
		Shuntventil
		Avstengningskran og avtappingsplu
		Avstengningskran.

Sanitærutstyr:

Porsgrünn høyspylte klosettskåler

Porselen vasker i lugarer RF

Porselen vasker i W.C. RF

Rustfri stålservant i maskinrom: RF

Solway spyleventiler

Flaskevannlås ½" - 1"

Selvlukkende servantkraner k.v. v.

Tappekraner 1 WC h. dekk - 1 m. dekk

Dusjbatteri: Saturn: Eksvisk

Sluker: T.S. & M.V. standard kg

Klosettstusser: T.S. & M.V. standard kg

Vanlige stengbare kraner på alle lugarer.

Rørdimensjoner:

Saltvannsrør: 1 1/4" galv. rør

Varm og kaltvannsrør: kopperrør

Avløpsrør: ø 108 t = 3,6 sendes

Avløp vasker: 1¼" kopperrør over galv. under dørk

Avløp sluker: 1 ½" galv. rør

NB! Det anordnes stengekran m/avtapp hoveddekk og mellomdekk. Ellers st

Flenser i dekk: t = 3,8 ø = 220

Skjematisk kalt og varmtvannsanleg

(A) Hydroforpumpe

(A) Varmtvanns sirkulasjonspumpe

Tilbakeslagsventil.

Stengekran.

Varmtvann

Kaltvann

Dato 13-2-70	Modell-/plot-nr. 0x4	Maalestokk 1:25		
Konstruert	Tegnekontroll	Godkjent		

B/N-36

Sentralvarme

Tegning | Revisjon